


# 連結送水管設備配管耐圧性能点検要領

合同防災株式会社

2004/5/20現在

## ① 点検作業実施の準備

連結送水管設備付近の作業に当たって障害物などの移動等は事前に確認しておきます。又、作業車駐車場所の確保も事前打ち合わせ事項となります。



## ② 点検作業開始

逆止弁・止水弁等の作動確認や各BOX内のバルブ開閉確認など確実にします。(応急対応の発生時にも素早く対応処置取るために必要な作業となります。)




## ③ 圧力・充水作業

関係者立会いのもと慎重に作業致します。



## ④ 加圧値確認作業

屋上末端試験弁等にて加圧圧力の漏れ等確認します。



## ⑤ 加圧後静水圧値確認

設計圧力値を加圧後、基準に従って静水圧値確認、特に問題がなければ加圧作業は終了となります。尚、場所によっては水抜き弁にて余分な水を排出します。



## ⑥ 原状復旧作業

作業後、異常ない場合は各BOX内バルブ及び開閉弁等原状に復旧し全ての作業を終了とします。報告書は整理の上、後日お渡し致します。不良箇所が発生した場合は当日は、応急処置を施し、改めて見積の上、改修打ち合わせをさせて頂きます。試験ステッカー貼付します。

